

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1

Капитальный ремонт путей эвакуации 4 этажа учебного корпуса по адресу: РБ, г. Белорецк, ул. 50 лет Октября, 51

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Коридор 4 этажа					
1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	1,25	ТЕРп57-3-1	
2	Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек	100 м2	0,554	ТЕРп57-5-1	
3	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2	100 м2 пола	1,847	ТЕР11-01-053-02	
4	Устройство покрытий: из линолеума на клею «Бустилат»	100 м2 покрытия	1,847	ТЕР11-01-036-01	
5	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ	м2	-188,4	101-0562	
6	Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТТ PRIMO PLUS" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м2	188,4	ТССЦ-101-4201	
7	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	1,25	ТЕР11-01-040-03	
8	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м профиля	0,35	ТЕР11-01-049-01	
9	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 30 мм	м	28	ТССЦ-206-1348	
10	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 60 мм	м	7	ТССЦ-206-1349	
11	Перевязка дверного полотна с уменьшением размера: по высоте	100 полотен	0,21	ТЕРп56-14-1	

Председатель комиссии: заведующий хозяйством

Члены комиссии: заведующий общежитием

ведущий экономист

специалист по охране труда

С.Г. Айкян

Г.И. Лобанова

Н.В. Семенова

Л.А. Легаева