ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1

на Капитальный ремонт(замена деревянных оконных блоков 1,5 этажей на пластиковые) в Общежитии

ГАПОУ РБ "Белорецкий медицинский колледж" по адресу: РБ, г.Белорецк, ул. Крупской, 49

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
	Раздел 1. Окна ПВХ				
1	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,12	ТЕРр56-1-1	
2	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2 оконных переплетов	0,3021	ТЕРр56-2-2	
3	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,3021	ТЕР10-01-034-06	
4	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2,5 м2	м2	30,21	ТССЦ-203-0992	
5	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях	100 м2	0,0526	ТЕРр56-3-2	
6	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 п.м	0,21	ТЕР10-01-035-03	
7	Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм	м	21	ТССЦ-101-2911	
8	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,21	ТЕРр58-3-1	
9	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,0526	ТЕР12-01-010-01	
10	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100 м2 облицовки	0,264	ТЕР15-01-050-04	
11	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной	1000 м2	-0,0277	ТССЦ-101-1862	
12	Сэндвич-панели для откосов 10 МТ вспен. 1500х3000мм Новосибирск 927 руб/4,5 м2/1,18/2,37=73,66	м2	27,7	Прайс-лист ОткосыПрофи от 14.09.2015	

Председатель комиссии: заведующий хозяйством_____С.Г.Айкян

Члены комиссии: заведующий общежитием_____Г.И.Лобанова

ведущий экономист_____Н.В.Семенова

специалист по охране труда_____Л.А.Легаева