

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1

Капитальный ремонт мягкой кровли здания Общежития по адресу: РБ, г.Белорецк, ул. Крупской, 49

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Кровля					
1	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2 покрытия	9,32 932/100	ТЕР46-04-008-01	
2	Разборка примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	1,498 149,8/100	ТЕР12-01-004-04	
3	Разборка примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком	100 м примыканий	0,75 75/100	ТЕР12-01-004-05	
4	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	9,32 932/100	ТЕР12-01-017-01	
5	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	9,32 932/100	ТЕР12-01-017-02	
6	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением	100 м2 кровли	9,32 932/100	ТЕР12-01-016-01	
7	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2 кровли	9,32 932/100	ТЕР12-01-002-09	
8	Изопласт: К ЭКП-4,5	м2	-1062	101-1961	
9	Изопласт: П ЭПП-4,0	м2	-1081	101-1962	
10	КТэласт: ЭКП-5,0	м2	1062	ТССЦ-101-4384	
11	КТэласт: ЭПП-4,5	м2	1081	ТССЦ-101-4383	
12	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	2,248 224,8/100	ТЕР12-01-017-01	
13	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	2,248 224,8/100	ТЕР12-01-017-02	
14	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением	100 м2 кровли	2,248 224,8/100	ТЕР12-01-016-01	
15	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	1,498 149,8/100	ТЕР12-01-004-04	
16	Изопласт: К ЭКП-4,5	м2	-377,5	101-1961	
17	КТэласт: ЭКП-5,0	м2	188,75	ТССЦ-101-4384	
18	КТэласт: ЭПП-4,5	м2	188,75	ТССЦ-101-4383	
19	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком	100 м примыканий	0,75 75/100	ТЕР12-01-004-05	
20	Изопласт: К ЭКП-4,5	м2	-141,8	101-1961	
21	КТэласт: ЭКП-5,0	м2	70,9	ТССЦ-101-4384	
22	КТэласт: ЭПП-4,5	м2	70,9	ТССЦ-101-4383	
23	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	5,4	ТССЦпр01-01-01-043	

1	2	3	4	5	6
24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	5,4	ТССЦпг03-21-01-010	

Председатель комиссии: заведующий хозяйством С.Г. Айкян

Члены комиссии: заведующий общежитием А. А. Байзитова

ведущий экономист Н.В. Семенова

специалист по охране труда Л.А. Легаева